

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12, 14/15, 68/15) у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 12/17, питања и одговоре објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП "Скијалишта Србије"

ЈН 12/17
РАДОВИ НА ПОЛАГАЊУ ОПТИЧКИХ КАБЛОВА У СКИ ЦЕНТРУ
КОПАОНИК
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
БР. 6 – 13.04.2017.

PREDMET: 12/17 Radovi na polaganju optičkih kablova u Ski Centru Kopaonik

Poštovani,

Molim Vas da nam odgovorite na naredna pitanja:

1. Po urađenom idejnom rešenju podnosimo zahtev nadležnom organu za lokacijske uslove na osnovu kojih treba da uradimo projekat. Imaoci javnih ovlašćenja dostavljaju nadležnom organu uslove za projektovanje i priključenje u roku od 30 dana ako se radi o objektima iz člana 133 Zakona. Da li u rok za 1.fazu koji iznosi 30 dana od uvođenja u posao ulazi čekanje nadležnog organa za izdavanje lokacijskih uslova?
2. Na strani 8/46 stoji: "Po završetku radova vratiti teren u prvobitno stanje. Na svim površinama koje su bile predmet zemljanih radova formirati travnatu površinu". Da li se ovo odnosi na uređene travnate površine ili na kompletnu trasu?
3. Predmerom je planirana isporuka i ugradnja 21 patch panela, a imamo 35 objekata na lokaciji Ski centar "Kopaonik" koje treba povezati optičkom telekomunikacionom mrežom. U kojim objektima je planirana ugradnja patch panela? Gde se kabl završava u ostalim objektima (14 objekata)?
4. Na strani 7/46 stoji: Polaganje/postavljanje optičkog mikro kabla, provlačenje kablova kroz sve vrste cevi, kao i postojećih stubova za veštačko osnežavanje na visinama do 6m. Da li je planiran iskop rova do stubova za veštačko osnežavanje ili već postoje postojeće cevi?
5. Da li možemo da dobijemo dokumentaciju postojećih PE i PVC cevi i optičkih kablova?
6. Gde je planirana izrada nastavaka na optičkom kablju, da li je u objektima, oknu, rovu?
7. Koja je namena okana DO-2, iz kojeg razloga se ugrađuju?
8. Da li možete da nam pošaljete situaciju trase iz Idejnog projekta ili da li postoji detaljnija skica planirane mreže ili detaljniji projektni zadatak?

Одговори:

1. Време потребно да се исходују сагласности и грађевинска дозвола код надлежних органа се не рачуна у рок од 30 дана у 1. Фази.
2. Траса се мора вратити у првобитно стање какво је било пре ископа, ако је била травната пвршина онда уредити травнату површину, ако је горњи слој трасе био бетониран или асфалтиран, такође горњи слој мора бити бетониран и / или асфалтиран по завршетку ископа и полагања цеви и каблова.
3. Уградња п.панела је предвиђена у објектима у којима не постоји постојећи п.панел, укупно 21 такав објекат. Постоји 14 објеката у којима већ постоје п.панели и у њима није потребна испорука нових. Током прве фазе - обиласка трасе, прикупљања података и израде пројекта за грађевинску дозволу, пројектант ће превидети место уградње нових п.панела , а током обиласка трасе која је обавезујућа за све понуђаче, може да оствари увид у постојеће стање и места где су постојећи п.панели уграђени.
4. Планиран је ископ рова до стубова за вештачко оснежавање.
5. Не постоји документација постојећих ПЕ и ПВЦ цеви у папирном нити електронском облику. Свим потенцијалним понуђачима је омогућено да приликом обиласка локације утврде постојеће стање цеви, а током фазе 1 је конкурсном документацијом предвиђено да се изврше све потребне радње од обиласка терена, прикупљања података за и израду главног пројекта, исходавања грађевинске дозволе код локалне самоуправе, плаћање свих неопходних такси код локалне самоуправе ради исходавања дозволе, извођење радова, испоруку опреме и материјала као и уградњу истих, сва неопходна мерења и израду протокола мерења, израду пројекта изведеног стања и осталих потребних активности, по систему „кључ у руке“ укључујући све вишкове, мањкове и непредвиђене радове, а у складу са Законом о планирању и изградњи.
6. Израда наставака на оптичком каблу планирана је у окнима.
7. Да се у њима смести резерва на оптичком каблу и наставци на оптичком каблу.
8. Не постоји Идејни пројекат нити детаљнија скица планиране мреже. Конкурсном документацијом је предвиђено да у фази 1, током израде пројекта за грађевинску дозволу , пројектант изврши детаљан обилазак и преглед трасе, сачини техничко решење којим ће све објекте повезати оптичким каблом, а у иницијалном предмеру који је дат у конкурсној документацији је дата оријентациона дужина трасе између свих објеката који се повезују, као и потребан број и дужине ПЕ цеви и микро цеви дуж трасе.

Питања и одговори саставни су део конкурсне документације

Комисија за ЈН бр. 12/17