

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12), заинтересованом лицу које је поставило питање у отвореном поступку јавне набавке бр. 81/14 достављамо одговор и исту информацију објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП "Скијалишта Србије"

## **ЈН 81/14**

### **ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 1**

**Предмет:** Појашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. 81/14, радови на изради магацинског простора у хангару у скијалишту Торник-Златибор.

#### **Питања потенцијалног понуђача:**

У позицији 5, која се односи на вертикалне зидове канцеларија број 2 у пумпној станици нема количине која треба да буде у квадратним метрима.

#### **Појашњење – одговор наручиоца:**

Укупна количина вертикалних зидова је 7,00m<sup>2</sup>.

**КАНЦЕЛАРИЈА бр. 2 У ПУМПНОЈ СТАНИЦИ, ВЕРТИКАЛНИ ЗИДОВИ:** Позиција подразумева набавку материјала, транспорт и монтажу лаких преградних гипс картонских зидова, укупне дебљине  $d=10.5\text{cm}$ , састоје се од следећих слојева: гипс картонске плоче  $d=1,25\text{cm}$ , потконструкција (метална поцинкована)  $d=7,5\text{cm}$ . Испуна звучна изолација, минер. вуна  $D=15\text{cm}$ . У оквиру позиције изводи се и потконструкција за уградњу врата и отвора за стакло са дрвеним рамом. Димензија и позиција стакла са дрвеним рамом приказана је на цртежу. Извођење потконструкције за отворе од металних поцинкованих УА профила  $d=2\text{mm}$  са припадајућим угаонцима за учвршћивање за конструкцију објекта или слично. На подни УВ профил залепити траку за звучну изолацију. Обрачун по м<sup>2</sup> комплетно уграђених преграда заједно са свим везним и спојним материјалом и бандажирањем спојева и потребном радном скелом.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 81/14**