

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12), заинтересованом лицу које је поставило питање у отвореном поступку јавне набавке бр. 13/14 достављамо одговор и исту информацију објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП "Скијалишта Србије"

ЈН 13/14

ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 3

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. 13/14 – Радови на реконструкцији ТС "Мали Караман", ТС "Дубока 2", ТС "Јарам" у ски центру Копаоник

Питање потенцијалног понуђача:

У вези са чланом 20. ЗЈН и тачком 14. поглавља 6. упутства понуђачима како да саchine понуду за Јавну набавку бр. 13/14 - радови на реконструкцији ТС "Мали Караман", ТС "Дубока 2", ТС "Јарам" у ски центру Копаоник, имамо следећа питања и молимо Вас за појашњење:

-У делу предмера и предрачуна радова реконструкција трафостанице 10(20)/0,4кV, 1x 1000 кVА "Дубока 2" интервенције у ТС "Јарам" под позичијом 1. сте дали: Демонтажа и замена појединих елемената унутар постојећег разводног блока 10(20) кV у ТС "Јарам" са 6 ђелија, следећег распореда после реконструкције Т,Т, М, I-М, V, V како би се омогућило напаяње ТС "Дубока 2" из правца ТС "Јарам". Укупне димензије блока остају непременјене. Наше питање је: **Које димензије блока остају непременјене и да ли имате изглед блока пре уградње I-М ђелије и после уградње I-М ђелије?**

-У истом делу под позичијом 2. сте дали испорука и уградња изводно-мерне ђелије разводног блока 20кV, наше питање је: **Да ли се мерење остварује само за нови извод и да ли је у питању постојећа водна ђелија коју би требало преправити или се испоручује нова која се дограђује на постојећи блок а везано за нејасноћу дату у позичији 1. да укупне димензије блока остају непременјене?**

-У истом делу под позичијом 3. сте навели Набавка, испорука и монтажа ормана мерне групе ... Наше питање је: **Да ли се испоручује само празан орман или је исти потребно опремити комплетном мерном опремом, а ако је то потрено онда навести и којом?**

Појашњење – одговор наручиоца:

1. У графичком прилогу је приказан постојећи распоред ђелија на 10 кV страни ТС, као и распоред ђелија након реконструкције (Crтеж бр. 1)
2. Реконструкција ТС Јарам подразумева испоруку и иградњу нове изводно мерне ђелије (Crтеж бр. 1)
3. Позичија 3 обухвата испоруку и уградњу ормана мерне групе са вишефункционалним бројилом DMG-2 у свему према графичком прилогу (Crтеж бр. 2)

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ СУ СASTAVНИ ДЕО ОДГОВОРА.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 13/14